

Clarificare Procedură atribuire a contractului de furnizare **"Dulapuri 0,4kV – Stații 0,4kV din Centrală și Bloc Tehnic - Livrare echipamente, Asistență Tehnică la PIF, Training în cadrul lucrării "Modernizarea HA2 CHE Remeți, inclusiv a stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și baraj Drăgan. Etapa I"- CPV: 31214500-4 Tablouri electrice .**

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
1.VOLUMUL II/OBIECTUL 2 - Instalații generale aferente centralei și Blocului Tehnic din CHE Remeți/Volumul I-Caiet de sarcini pentru instalațiile generale aferente CHE Remeți/Volumul 1.9-Stațiile electrice de 0,4kV din Centrală și Blocul Tehnic În subcapitolul 3.1.1 descrierea și funcționarea stației de 0,4kV din CHE precum și în subcapitolul 3.1.2 Descrierea și funcționarea stației de 0,4kV din Blocul Tehnic se specifica."Ansamblul de dulapuri va fi rezistent la arc electric conf. IEC TR 61641: clasa B și va fi prevăzut cu dispozitiv de protecție la apariția arcului electric conf. IEC TS 63107 capabil să elimine arcul în cca. 5 ms. de la amorsarea sa". Vă rugăm să confirmați echiparea ansamblului de dulapuri cu dispozitivul menționat anterior.	1. <i>Da, confirmam echiparea stațiilor electrice cu dispozitiv de protecție la apariția arcului electric:</i> <i>"Ansamblul de dulapuri va fi rezistent la arc electric intern conf. IEC TR 61641: clasa B și va fi prevăzut cu dispozitiv de protecție la apariția arcului electric conf. IEC TS 63107 capabil să sesizeze și să transmită comanda de întrerupere a alimentării stației în cca. 5 ms. de la amorsarea sa."</i>