

CLARIFICARE

privind achiziția de „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
„Conform clarificării postate de dvs., pentru terminalul numeric din stația 110kV Munteni care trebuie să fie identic cu cel ce se va monta în stația 110kV Remeti, ne-ați comunicat codul P3L30-CGGGI-SAENA-CC furnizor Schneider. Furnizorul Schneider ne-a comunicat că acest cod este incorect (incomplet) și ne-a propus codul P3L30-CGGGI-SAENA-CCAAA. Mentionăm că acest tip de releu are deviații de la cerințele tehnice solicitate și anume: - Funcția de protecție de distanță (5 trepte independente) 21, 21N – nu este disponibilă - Funcția de blocare a protecției de distanță la pendulații, 68 – nu este disponibilă Pe de altă parte, pe internet am găsit Caietul de Sarcini nr. 3446/18.03.2020 prin care Hidroserv SA dorea achiziția de releu numeric tip P3L30-CGGGI-SAENA-CCAAA pentru stația 110kV Munteni, releu acceptate de DET Timisoara și conform proiect acceptat în CTE Hidroelectrică Aviz nr. 320/2018.”	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (<i>denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”</i>) aflată în reorganizare, societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, prin procedura de Licitare deschisă, postată pe site-ul societății în data de 05.06.2025, vă comunică următoarele: 1. Unul din cele două releu identice prevăzute în stația Munteni, se va monta în stația Remeti, pe LEA 110kV Munteni, în care se vor realiza/configura funcțiile de protecție diferențială, distanță, respectiv funcțiile de protecție de bază prevăzute în FT-2 anexa la CS; 2. În stația Munteni pe LEA Remeti și în stația Remeti pe LEA Munteni se vor prevedea de către Ofertant/Executant două releu terminale de protecție care vor realiza funcțiile de protecție de rezervă prevăzute în FT-2 de la CS. 3. Parametrizarea releelor de protecție de rezervă prevăzute în stația Remeti și Munteni se va face de către furnizor/executant; 4. Parametrizarea releului de protecție de bază de tip Scheider prevăzut în stația Remeti pe LEA Munteni se va realiza de către SSH Hidroserv cu AT din partea furnizorului/ executantului; 5. Montajul și realizarea probelor de PIF a releului de rezervă prevăzut în stația Munteni pe LEA Remeti se va realiza de către SSH Hidroserv cu AT din partea furnizorului/executantului; 6. Montajul și realizarea probelor de PIF a releului de rezervă prevăzut în stația Remeti pe LEA Munteni se va realiza de către furnizor/executant;