

CLARIFICARE

privind achiziția de „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”) aflată în reorganizare, societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 05.06.2025, vă comunică următoarele:
„1. În ceea ce privește echipamentele numerice pentru partea de comutație secundară din Stația 110kV, care sunt solicitate a fi din aceeași familie cu echipamentele de automatizare din CHE Remeti (proveniență Schneider Electric), vă rugăm să ne comunicați dacă este posibilă înlocuirea acestora cu echipamente de la Siemens, având în vedere cerințele tehnice și de compatibilitate.”	Suntem de acord ca echipamentele numerice pentru partea de comutație secundară din stația electrică de 110kV Remeti să fie din familia Siemens, cu condiția ca acestea să respecte cerințele și condițiile solicitate prin Caietul de sarcini și Fișele tehnice anexate, cerințelor tehnice din NTE 011/12/00 cât și recomandărilor Operatorului de Transport și de Sistem.
„2. De asemenea, în Stația electrică 110kV Munteni, celula LEA Munteni – Remeti este prevăzută cu terminale de protecție de fabricație Schneider Electric. Având în vedere că terminalele de protecție din Stația 110kV Remeti trebuie să fie din aceeași familie de protecție sau echivalente, și acceptate de Operatorul Teritorial de Sistem, vă solicităm să ne confirmați dacă este posibilă înlocuirea echipamentelor Schneider Electric cu cele de la Siemens.”	Privind solicitarea de clarificare de la pct.2. Privind realizarea protecției diferențiale longitudinale pe LEA 110kV Remeti – Munteni, atât în stația Remeti cât și în stația Munteni, suntem de acord ca terminalele de protecție de bază să fie din familia Siemens. În acest caz protecția existentă din familia Schneider Electric din stația Munteni montată pe LEA 110kV Remeti, se va înlocui cu un terminal de protecție din familia Siemens. Proiectarea, parametrizarea, montajul și PIF al acestui terminal de protecție în stația Munteni se face de către furnizor/executor cu asistența tehnică din partea SSH Hidroserv. Terminalele de protecție care se vor monta la cele două capete ale LEA 110kV Remeti – Munteni vor respecta cerințele și condițiile impuse prin Caietul de sarcini, cerințele tehnice din NTE 011/12/00, recomandările Operatorului de Transport și de Sistem.