

CLARIFICARE

privind achiziția de „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
„Conform clarificare III postată în data de 26.06.2025 societatea noastră înțelege următoarele: Dulapul de control – protecție – automatizare celulă LEA 110 kV - Munteni și Masura 2 din CHE Remeți va fi echipat cu: - 1 buc releu numeric pentru realizarea funcțiilor de bază, conform FT2, releu tip Schneider ce va fi pus la dispoziție de Hidroserv și se va monta de către societatea noastră și pentru care parametrizarea va fi executată de Hidroserv cu asistența tehnică din partea noastră - 1 buc releu numeric pentru realizarea funcțiilor de rezervă, conform FT2, achiziționat de noi, pentru care montarea, parametrizarea și punerea în funcțiune va fi asigurată de societatea noastră. În plus, trebuie să furnizăm pentru capatul opus, în stația Munteni, încă 1 buc releu identic cu cel ce realizează funcțiile de rezervă, releu ce va fi montat, parametrizat și pus în funcțiune de către noi, în dulapul din stația Munteni.”	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”) aflată în reorganizare, societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, prin procedura de Licitare deschisă, postată pe site-ul societății în data de 05.06.2025, vă comunică următoarele:
„1. Este corectă interpretarea răspunsului dvs.? În vedere cerințele tehnice și de compatibilitate.”	Confirmăm că este corect prezentat răspunsul nostru, conform clarificare III, postată în data de 26.06.2025. În acest sens, totodată venim și cu următoarea precizare și completare la răspunsul din clarificare III, care poate fi luat în considerare de către ofertant/furnizor/executant la întocmirea ofertei tehnico-economice, cu condiția îndeplinirii cumulative a cerințelor și condițiilor prezentate în continuare (care nu sunt limitative) și anume: a) Utilizarea terminalului de protecție din familia Schneider electric cu codul de catalog P3L30-CGGII-SAENA-CCAAA pe LEA 110kV Munteni în stația Remeți, pentru realizarea funcției de protecție diferențială longitudinală și alte

	functii din dotarea acestui terminal, b) Reconfigurarea/regruparea functiilor prevazute in caietul de sarcini si FT-2, in terminalele de protectie de baza si de rezerva, asigurandu-se in acest fel rezervarea functiilor de protectie in cele doua terminale de protectie si respectarea NTE 011/12/00 cat si recomandarile Operatorului de Transport si de Sistem, c) Asigurarea comunicatiei intre terminalul de protectie montat in dulapul de protectie-control-automatizare de pe LEA 110kV Munteni din statia Remeti cu terminalul de protectie existent pe LEA 110kV Remeti in statia Munteni, ambele terminale facand parte din familia Schhneider Electric. d) Solutia tehnica de realizare a protectiei diferentiala longitudinala pentru LEA 110KV Munteni – Remeti, se va definitiva la faza de Proiect tehnic dupa avizarea acestuia de catre Operatorul de Transport si de Sistem.
„2. Aceste releee numerice, pentru realizarea functiilor de rezerva, trebuie sa fie tot de tip Schneider sau pot fi oferate de la alt furnizor, asa cum vor fi oferate si releeele din celelalte dulapuri ale statiei 110kV Remeti?.”	In cazul in care se va utiliza unul din releeele existente in statia Munteni pentru realizarea protectiei diferentiala, releul de protectie pentru realizarea functiilor de rezerva, in statia Munteni de pe LEA 110kV Remeti, poate fi din aceiasi familie Schneider Electric sau din aceiasi familie cu releeele furnizate pentru statia Remeti, cu conditia sa acopere toate cerintele impuse pentru realizarea functiilor de protectie in statia Munteni pentru LEA 110kV Remeti si respectiv sa aiba protocoalele necesare pentru integrare in sistemul SCADA existent la nivelul CHE Munteni. Si in acest caz, solutia tehnica se va definitiva la fata de proiectare - Proiect tehnic, dupa avizarea acestuia de catre Operatorul de Transport si de Sistem.