

## CLARIFICARE

privind achiziția de „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”

| Solicitare operator economic                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Răspuns achizitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „1. Având în vedere faptul că în cadrul DA/CS a fost identificată solicitarea de achiziție și punere în funcțiune a 2 RTU-uri și 2 x HMI aferente acestora, vă rugăm să ne specificați / precizați funcționalitatea celui de-al doilea RTU + HMI, pentru asigurarea unei bugetări corecte a soluției per ansamblu.” | <p>Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (<i>denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”</i>), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 05.06.2025, vă comunică următoarele:</p> <p>Conform Vol 1 – CAIET DE SARCINI PENTRU STATIA ELECTRICA DE 110kV REMETI, 1.2. COMUTATIE SECUNDARA, FT – 9 și FT - 10, anexe la Caietul de sarcini nr. 14572/27.05.2025, pentru statia 110kV se va achizitiona un dulap RTU, ce conține două echipamente redundante tip RTU, două switch-uri industriale cu porturi de FO și comunicație IEC 61850 și un panou operator.</p> <p>Specificatiile tehnice pentru achizitia celor doua echipamente redundante tip RTU si a panoului operator sunt prezentate in FT – 9.</p> <p>Condiții generale privind proiectarea, ingineria și execuția dulapului RTU va fi similară cu cea a dulapurilor de control protectie descrise în cap. 3.6. din Caietul de sarcini de mai sus.</p> |