

CLARIFICARE

privind achiziția de „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 05.06.2025, vă comunică următoarele:
„1. In documentatia pusa la dispozitie, Vol II, Ob 6 (Vol 1 – Sistem monitorizare, Vol 4 – Retele comunicatie, Vol 5 – DLC) , sunt solicitate servere, statii de lucru, switch-uri, routere, firewall, imprimante, software, etc, in camera de comanda a blocului tehnic. Conform centralizator economic sunt solicitate doar serviciile de integrare in DLC. Avand in vedere ca aceste echipamente si softurile aferente nu se regasesc in centralizatorul economic, va rugam sa ne confirmati ca aceste echipamente nu intra in scopul lucrarii, ci doar serviciile de integrare.”	Echipamentele (servere, statii de lucru, switch-uri, routere, firewall, imprimante, software, etc.) prevazute in Vol II, Ob 6 (Vol 1 – Sistem monitorizare, Vol 4 – Retele comunicatie, Vol 5 – DLC) pentru realizarea sistemului de comunicatie si monitorizare de tip SCADA/DLC, inclusiv softurile aferente din camera de comanda a blocului tehnic nu fac obiectul acestei achizitii. Conform prevederilor din Caietul de sarcini nr. 14572/27.05.2025, aceste echipamente cu softurile aferente vor fi puse la dispozitie de SSH Hidroserv. In scopul furnizorului/executantului lucrarilor de modernizare a statiei de 110kV intra partea de integrare a echipamentelor primare si secundare aferente statiei in sistemele de monitorizare, automatizare si comanda de tip SCADA/DLC la nivel de CHE, DEN/DET/DHE. Acestea presupun cel putin urmatoarele activitati: - asigurare date si informatii privind: harta cu registrii, schemele logice, conditionarile si cerintele realizate in echipamentele numerice ale statiei, marimile, pozitiile de stare ale echipamentelor, permisiile si comenzile ce se vor executa din SCADA, mesajele, alarmele si semnalizarile transmise in SCADA de la echip. numerice ale statiei;

	- participare la testele si verificarile functionale a statiei dupa integrarea acesteia in SCADA/DLC, DEN/DET/DHE.
„2. In documentatia pusa la dispozitie, Vol II, Ob 6 - Sistem, Vol 4 retele comunicatie, Anexe – nu este clar daca PLC-urile, panourile operatoare si switch-urile prezentate in arhitecturi (Casa baraj, Priza de apa, Golire de fund, Epuisment baraj, etc) sunt existente sau trebuie oferite. Va rugam sa ne ajutati cu o clarificare in acest sens.”	Echipamentele (PLC-urile, panourile operatoare, switch-urile, etc.) din documentatiile Vol II, Ob 6 - Sistem, Vol 4. Retele comunicatie, prevazute in arhitecturile de comunicatii pentru modernizarea instalatiilor de la obiectele Casa baraj, Priza de apa, Golire de fund, Epuisment baraj, etc. aferente Barajului Dragan (lucrari prevazute in etala II) nu fac obiectul acestei achizitii, deci nu se oferteaza.